

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 11/2017 zo dňa 17. 07. 2017

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

Kontakt (e-mail):

Kontakt (telefonický):

V mene objednávateľa v zmluvných veciach výhradne: Viktor Lestyánszky – starosta obce
V mene objednávateľa v technických veciach výhradne: Viktor Lestyánszky – starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Ipeľské Predmostie

Ipeľské Predmostie 133/1, 991 10 Ipeľské Predmostie

00319350

OTP Banka Slovensko, a.s., Šahy

SK87 5200 0000 0000 1008 8042

OTPVSKBX

ipelpred@gmail.com

+421 47 48 88 131

Zhotoviteľ:

Sídlo/ miesto podnikania:

Zapísaný v:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

Kontakt (e-mail):

Kontakt (telefonický):

V mene zhotoviteľa v zmluvných veciach výhradne: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
V mene zhotoviteľa v technických veciach výhradne: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PROSPECT, spol. s r. o.

J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky

Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 561/N

34 107 100

2020414275

SK2020414275

Sberbank Slovensko, a.s., pobočka Nové Zámky

SK04 3100 0000 0044 0001 4100

LUBASKBX

prospect@prospectnz.sk

+421 35 6423 645

Článok II.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzavreli dňa 17. 07. 2017 Zmluvu o dielo č. 11/2017 (ďalej len „Zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:

Článok V. Zmluvy o dielo bod 5.25 sa mení na nasledovné:

„Zhotoviteľ má po dobu účinnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.“

Článok XX. Zmluva o dielo bod 20.2 sa dopĺňa o nasledovné:

„Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na realizáciu diela za predpokladu, že je táto zmluva zverejnená; pokiaľ Objednávateľ získa NFP, ktorý kryje realizáciu iba časti diela, zmluva nadobúda účinnosť vo vzťahu k tejto časti diela, pričom príslušnú funkčnú časť zmluvné strany vecne špecifikujú písomným dodatkom.“

Vzhľadom na schválenie poskytnutia NFP z Environmentálneho fondu a záujem zmluvných strán vyčerpať tieto finančné prostriedky, zmluvné strany pristupujú k čiastočnej realizácii diela za pôvodných zmluvných cenových podmienok, pričom príslušná funkčná časť je vecne špecifikovaná naceným položkovitým výkazom výmer v listinnej podobe, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku; príslušná časť diela, ktorá sa bude realizovať podľa finančných možností objednávateľa je špecifikovaná naceným položkovitým výkazom výmer v listinnej podobe, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto Dodatku.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku sú:

- príloha č. 1: nacený položkovitý výkaz výmer v listinnej podobe špecifikujúci príslušnú funkčnú časť;
- príloha č. 2: nacený položkovitý výkaz výmer v listinnej podobe špecifikujúci zostávajúcu časť diela.

Objednávateľ:


V Ipeľskom Predmostí, dňa 18.04.2014



Obec Ipeľské Predmostie
Viktor Lestyánszky
starosta obce

Zhotoviteľ:

V Nových Zámkoch, dňa 18.04.2014



PROSPECT, spol. s r.o.
Ing. Alexander Volšík
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		15.05.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	13 937,58	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	27 606,11	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	25 572,11	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	11 176,46	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		78 292,26	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		514,50	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		78 806,76
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 78 806,76		15 761,35
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)		94 568,11
Zhotoviteľ		E			
Dátum a podpis	Pečiatka	Prípočty a odpočty			
		26	Dodávky zadávateľa		0,00
		27	Kízavá doložka		0,00
		28	Zvýhodnenie + -		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objednávateľ:

PROSPECT, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	78 806,76	15 761,35	94 568,11	0,00	78 292,26	514,50	0,00	0,00
1	SO 01 - Budova materskej školy	78 806,76	15 761,35	94 568,11	0,00	78 292,26	514,50	0,00	0,00
1	Modernizácia vykurovania a prípravy TUV	29 832,35	5 986,47	35 798,82	0,00	29 727,85	104,50	0,00	0,00
2	Odizolovania základov	12 341,81	2 468,36	14 810,17	0,00	12 237,31	104,50	0,00	0,00
3	Výmena otvorových konštrukcií na obvodovom plášti	6 764,77	1 352,95	8 117,72	0,00	6 660,27	104,50	0,00	0,00
4	Zateplenie obvodovej konštrukcie	13 183,42	2 636,88	15 820,30	0,00	13 086,92	96,50	0,00	0,00
5	Zateplenie stropu a podkrovia	16 684,41	3 336,88	20 021,29	0,00	16 579,91	104,50	0,00	0,00
	Celkom	78806,76	15761,35	94 568,11	0,00	78 292,26	514,50	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Budova materskej školy

EČO

Miesto

Ipeľ. Predmostie, p.č.: 220/2

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spoločnosť

PROSPECT, spol. s r.o.

34 107 100

SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

15.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	13 937,58	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	27 606,11	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	25 572,11	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stáženie podmienky		0,00
4		Montáž	11 176,46	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		78 292,26	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		514,50	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		78 806,76
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 78 806,76		15 761,35
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		94 568,11
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kázavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie +-		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov slavy	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Budova materskej školy	EČO	
Názov časti	Modernizácia vykurovania a prípravy TÚV	Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval		CPV	
		CPA	
	Rozpočet číslo	Dňa	
		15.05.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	124,80	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 811,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	17 477,97	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	7 313,32	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 727,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		104,50	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	29 832,35	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 29 832,35	5 966,47	
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	35 798,82	
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objekt: S0 01 - Budova materskej školy

Časť: Modernizácia vykurovania a prípravy TÚV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 936,56 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 021,31 0,000

1	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	20,595	17,14	353,00	0,000
2	612423521	Omietka rýh stien šír. do 15 cm. MV hladkých	m2	20,595	32,45	668,31	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 915,25 0,000

3	974029154	Vysekanie rýh v murive hl. do 10 cm š. do 15 cm pre rozvodné potrubie	m	137,300	23,69	3 252,64	0,000
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,806	20,93	100,59	0,000
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	192,240	0,70	134,57	0,000
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,806	16,12	77,47	0,000
7	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	9,612	1,76	16,92	0,000
8	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	4,806	7,87	37,82	0,000
9	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	4,806	37,30	179,26	0,000
10	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	3,407	33,61	114,51	0,000
11	999281196	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	3,407	0,43	1,47	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

24 791,29 0,000

731 - Kotelne

7 510,30 0,000

12	731100803	Demontáž kotlov plynových	kus	1,000	95,90	95,90	0,000
13	731119620	Montáž kotlov plynových	súbo r	1,000	2 287,17	2 287,17	0,000
14	484JO1304	Kotol nástenný plynový kondenzačný Vitodens 222-W	kus	1,000	5 090,55	5 090,55	0,000
15	731341130	Hadice napúšťacie gumené pr. 16/25	m	4,500	4,96	22,32	0,000
16	998731101	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,058	239,74	13,90	0,000
17	998731194	Kotelne, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,058	7,99	0,46	0,000

732 - Strojovne

12 303,62 0,000

18	732211813	Demontáž ohrievačov prietokových	kus	1,000	45,64	45,64	0,000
19	732219321	Montáž solárneho systému vrát. zásobníka, prepojenie na plyn. kotol	súbo r	1,000	283,91	283,91	0,000
20	48417110002	Solárna zostava kompl. vrátane zásobníka vody	kus	1,000	11 972,64	11 972,64	0,000
21	998732101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,014	97,72	1,37	0,000
22	998732194	Strojovne, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,014	4,44	0,06	0,000

733 - Rozvod potrubia

4 734,65 0,000

23	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	137,590	1,26	173,36	0,000
24	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok plastových DN 15-32	kus	26,000	9,23	239,98	0,000
25	733321501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	63,800	25,02	1 596,28	0,000
26	283771003	Izolácia potrubia MIRELON 18x9mm	m	63,800	0,50	31,90	0,000
27	733321503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	87,500	22,02	1 926,75	0,000
28	283771020	Izolácia potrubia MIRELON 22x10mm	m	87,500	1,12	98,00	0,000
29	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	137,300	0,38	52,17	0,000
30	733392941	Vsadenie odbočky na potrubie plastové lisované priem. 16mm	kus	8,000	32,31	258,48	0,000
31	733392943	Vsadenie odbočky na potrubie plastové lisované priem. 20mm	kus	10,000	34,83	348,30	0,000
32	998733101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,117	77,77	9,10	0,000
33	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,117	2,79	0,33	0,000

735 - Vykurovacie telesá

242,72 0,000

37	484530740	Teleso vykurovacie doskové KORAD 22K H900 L 900	kus	1,000	242,72	242,72	0,000
----	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

104,50 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	HZSO00111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rezerva na nepredvídané práce	hod	50,000	2,09	104,50	0,000

Celkom

29 832,35

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie**
 Názov objektu **SO 01 - Budova materskej školy**
 Názov časti **Odizolovania základov**

JKSO
 EČO
 Miesto **Ipeľské Predmostie, p.č.: 220/2**

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ **PROSPECT, spol. s r.o.**
 Spracoval

IČO IČ DPH
 34 107 100 SK2020414275

Rozpočet číslo
 Dňa **15.05.2017**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 898,39	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	7 962,82	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 332,21	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 043,89	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 237,31	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		104,50	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		12 341,81
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 12 341,81		2 468,36
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		14 810,17
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objekt: S001 - Budova materskej školy

Časť: Odizolovania základov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

12 237,31 0,000

1 - ZEMNE PRÁCE

5 111,66 0,000

1	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	13,000	51,85	674,05	0,000
2	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	57,415	59,15	3 396,10	0,000
3	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	57,415	2,15	123,44	0,000
4	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	57,415	6,70	384,68	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 ručne	m3	57,415	1,72	98,75	0,000
6	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4 ručne	m3	57,415	3,99	229,09	0,000
7	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,415	3,58	205,55	0,000

2 - ZÁKLADY

2 101,39 0,000

8	271571111	Vankúš zo štrkopiesku triedeného	m3	57,415	36,60	2 101,39	0,000
---	-----------	----------------------------------	----	--------	-------	----------	-------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 407,86 0,000

9	451315115	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	47,974	11,54	553,62	0,000
10	451351111	Debnenie podkl. chodníkov z dosák hl. do 30 cm, zhotov.	m2	16,000	37,45	599,20	0,000
11	451351211	Debnenie podkl. chodníkov z dosák hl. do 30 cm, odstr.	m2	16,000	5,06	80,96	0,000
12	452368114	Výstuž podklad. bet. zo zvarovaných sieťí KARI	t	0,190	916,23	174,08	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 240,30 0,000

13	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	4,797	68,11	326,72	0,000
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,553	12,74	134,45	0,000
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	422,120	0,40	168,85	0,000
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,553	9,06	95,61	0,000
17	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	21,106	1,07	22,58	0,000
18	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	10,553	4,65	49,07	0,000
19	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	10,553	21,15	223,20	0,000
20	998224111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	t	123,499	1,57	193,89	0,000
21	998224194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemné komunikácie s krytým monolitickým betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	123,499	0,21	25,93	0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

220,72 0,000

22	711161343	Izolácia proti zemnej vlhkosti základov novovou fóliou	m2	79,850	0,55	43,92	0,000
23	2831J2001	Fólia novová 8, v role 1m - 103251	m2	81,447	2,15	175,11	0,000
24	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,049	33,12	1,62	0,000
25	998711194	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,049	1,35	0,07	0,000

713 - Izolácie tepelné

2 155,38 0,000

26	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	91,632	10,57	968,55	0,000
27	2831B0054	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr.50 mm	m2	93,465	12,38	1 157,10	0,000
28	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,901	31,13	28,05	0,000
29	998713194	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,901	1,86	1,68	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

104,50 0,000

30	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rezerva na nepredvídané práce	hod	50,000	2,09	104,50	0,000
----	-----------	--	-----	--------	------	--------	-------

Celkom

12 341,81 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie**

Názov objektu: **SO 01 - Budova materskej školy**

Názov časti: **Výmena otvorových konštrukcií na obvodovom plášti**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Ip. Predmostie, p.č.: 220/2**

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: **PROSPECT, spol. s r.o.**

Spracoval:

IČO:

IČ DPH:

34 107 100	SK2020414275

Rozpočet číslo:

Dňa: 15.05.2017

CPV:

CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 5 232,91	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 427,36	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 660,27	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 104,50	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka:

Pečiatka:

Pečiatka:

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	6 764,77
24	DPH 20,00 % z 6 764,77	1 352,95
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 117,72
E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objekt: S001 - Budova materskej školy

Časť: Výmena otvorových konštrukcií na obvodovom plášti

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ipeľské Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV						5 811,53	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						5 746,58	0,000
1	6109911112	Montáž paropriepustnej fólie na ostenie okna vrátane materiálu	m2	8,303	3,97	32,96	0,000
2	6109911113	Montáž parotesnej fólie na ostenie okna vrátane materiálu	m2	8,303	2,71	22,50	0,000
3	622422711	Oprava vnút. omietok ostenia po výmene otv. konštrukcií	m2	11,580	11,82	136,88	0,000
4	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	3,000	15,14	45,42	0,000
5	6114E1042	Okno plast.1-kridlové S -výš.60, šír.60 cm	kus	3,000	76,04	228,12	0,000
6	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	8,000	37,64	301,12	0,000
7	6114E3267	Okno plast.2-kridlové O+OS -výš.150, šír.140 cm	kus	2,000	329,76	659,52	0,000
8	6114E3394	Okno plast.3-kridlové OS+O+OS -výš.140, šír.210 cm	kus	6,000	385,52	2 313,12	0,000
9	642952610	Osadenie dverných zárubní s montážnou penou	kus	2,000	45,23	90,46	0,000
10	553379340	Dvere vchodové jednokridlové plast. 100x210 cm vrátane zárubne	kus	1,000	847,68	847,68	0,000
11	553379350	Dvere vchodové dvojkridlové plast. 135x210 cm vrátane zárubne s nadsvetľíkom	kus	1,000	1 068,80	1 068,80	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						64,95	0,000
12	9992E1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,855	34,58	64,15	0,000
13	9992E1196	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1,855	0,43	0,80	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV						848,74	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske						269,24	0,000
14	764410250	Klamp. pl. oplechovanie parapetov vonkajších	m	17,300	14,08	243,58	0,000
15	764410850	Klamp. demont. parapetov vonkajších	m	17,300	1,17	20,24	0,000
16	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	2,638	2,05	5,42	0,000
766 - Konštrukcie stolárske						556,11	0,000
17	766621831	Demontáž rámov jednoduchých okien vrátane kridiel	kus	11,000	11,13	122,43	0,000
18	766661122	Demontáž dvier kompl. otvár. vrátane zárubne	kus	2,000	17,60	35,20	0,000
19	766694111	Demontáž parapetných dosák vnútorných plast.	kus	11,000	0,60	6,60	0,000
20	61119A0112	Parapeta - ukončenie parapiet plast.koncovkou D+M	pár	11,000	3,80	41,80	0,000
21	61119A0202	Parapeta vnútorná komórková plastová D+M	m	17,300	20,05	346,87	0,000
22	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	5,529	0,58	3,21	0,000
784 - Maľby						23,39	0,000
23	784422911	Opr. maľba váp. 1 farebná dvojnás. s obruš. v miest. do 3,8m	m2	11,580	2,02	23,39	0,000
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						104,50	0,000
24	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rezerva na nepredvídané práce	hod	50,000	2,09	104,50	0,000
Celkom						6 764,77	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Budova materskej školy	EČO	
Názov časti	Zateplenie obvodovej konštrukcie	Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	15.05.2017		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 114,25	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	10 302,36	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,35	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	669,96	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 086,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		96,50	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		13 183,42
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 13 183,42		2 636,68
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		15 820,10
Zhotoviteľ								E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objekt: S001 - Budova materskej školy

Časť: Zateplenie obvodovej konštrukcie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV						12 416,61	6,284
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						14,84	0,000
1	310218811	Zamurovanie otvoru do 1 m2 k akejkoľvek hrúbky	m3	0,108	137,37	14,84	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						10 795,80	6,273
2	610991111	Zakryvanie okenných otvorov, predmetov a konštrukcií fóliou	m2	28,915	1,74	50,31	0,000
3	2724A9211	Páska samolepiaca PVC na zakryvanie okien	kus	2,000	6,80	13,60	0,000
4	611955080	Folia PE 0.20 mm	m2	30,000	1,96	58,80	0,000
5	612451253	Omiетка vnút. stien vápencem.	m2	0,360	16,44	5,92	0,000
6	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcii Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709	m2	295,546	0,38	112,31	0,062
7	622464212	Vonk. omietka stien bez TI tenkovrst. silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	10,824	14,52	157,16	0,000
8	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	10,824	0,17	1,84	0,004
9	622463271	Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávací malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 10 mm	m2	295,546	5,51	1 628,46	6,206
10	625124110	Kont. zateplovací syst. stien na báze Nobasilu FKD hr. 8 cm	m2	189,045	30,15	5 699,71	0,000
11	625124202	Kont. zateplovací syst. ostenia a odkvapov na báze Nobasilu FKD-RS hr. 2 cm	m2	51,535	23,98	1 235,81	0,000
12	625124304	Kont. zateplovací syst. sokla na báze extrud. polystyrénu XPS hr. 5 cm	m2	54,966	27,85	1 530,80	0,000
13	629991307	Soklový profil zakladací pre 8cm hr. fasádne izol.dosky	m	77,200	3,90	301,08	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						1 605,97	0,011
14	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	220,000	2,66	585,20	0,000
15	941941291	Poplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	220,000	1,84	404,80	0,000
16	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	220,000	1,84	404,80	0,000
17	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	220,000	0,28	61,60	0,011
18	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	220,000	0,10	22,00	0,000
19	952901110	Očistenie vonkajších okien, dverí umytím	m2	28,915	1,90	54,94	0,000
20	998991211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	3,067	23,25	71,31	0,000
21	999281196	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	3,067	0,43	1,32	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV						670,31	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						669,46	0,000
22	767235515	Demontáž a spätný montáž konštrukcií s vonkajšej fasády	súbor	1,000	669,46	669,46	0,000
784 - Maľby						0,85	0,000
23	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	0,360	2,37	0,85	0,000
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						96,50	0,000
24	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	1,93	96,50	0,000
Celkom						13 183,42	6,284

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov služby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Budova materskej školy	EČO	
Názov časti	Zateplenie stropu a podkrovia	Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		15.05.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4 567,23	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	3 101,81	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	6 761,58	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	2 149,29	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-8)		16 579,91	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		104,50	21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	16 684,41
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 16 684,41	3 336,88
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	20 021,29
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Klízává doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objekt: S001 - Budova materskej školy

Časť: Zateplenie stropu a podkrovia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV						7 669,04	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						7 089,44	0,000
1	611421331	Montáž, lepenie polystyrénového dekoračného podhľadu	m2	197,510	13,76	2 717,74	0,000
2	283764020	Polystyrénové kazety podhľadové, dekoračné	m2	207,366	21,08	4 371,70	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						579,60	0,000
3	952901411	Vyčistenie povalového priestoru ostatných objektov pred zateplením	m2	224,530	1,95	437,83	0,000
4	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1,375	9,87	13,57	0,000
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,375	13,90	19,11	0,000
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	55,000	0,45	24,75	0,000
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,375	10,14	13,94	0,000
8	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	6,875	1,20	8,25	0,000
9	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	t	1,375	22,89	31,47	0,000
10	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,375	22,31	30,68	0,000
713 - Izolácie tepelné - stropov						6 762,13	0,000
11	713141151	Montáž tep. izolácie striech, stropov, položené na sucho	m2	224,530	1,19	267,19	0,000
12	2831B0051	Nobasil DDP hr. 100 mm	m2	458,041	13,93	6 380,51	0,000
13	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	66,042	1,64	108,49	0,000
14	998713294	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	66,042	0,09	5,94	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske						1 685,34	0,000
15	764352203	Klomp. demontáž a spätný montáž, žfaby pododkvap. polkruh. d 150 mm	m	80,080	17,30	1 385,38	0,000
16	764454202	Klomp. demontáž a spätný montáž, rúry odpadové kruhové d-100 mm	m	14,000	18,57	259,98	0,000
17	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	16,329	2,17	35,41	0,000
18	998764294	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	16,329	0,28	4,57	0,000
766 - Konštrukcie stolárske						463,40	0,000
19	766812112	Demontáž povalových výlezov	kus	1,000	18,14	18,14	0,000
20	766812113	Montáž výlezu na povalu, izolovaného	kus	1,000	64,19	64,19	0,000
21	6114C0806	Výlez povalový, izolovaný	kus	1,000	381,07	381,07	0,000
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						104,50	0,000
22	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rezerva na nepredvídané práce	hod	50,000	2,09	104,50	0,000
Celkom						16 684,41	0,000

Príloha č. 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	Ipeľ. Predmostie, p.č.: 220/2
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	15.05.2017	CPA	
		34 107 100	SK2020414275

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	5 241,75	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	851,49	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 093,24	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				6 093,24
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 6 093,24				1 218,65
Dátum a podpis				Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)				7 311,89
Zhotoviteľ						E Prípočty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -				0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	6 093,24	1 218,65	7 311,89	0,00	6 093,24	0,00	0,00	0,00
1	SO 01 - Budova materskej školy	6 093,24	1 218,65	7 311,89	0,00	6 093,24	0,00	0,00	0,00
1	Modernizácia vykurovania a prípravy TUV	6 093,24	1 218,65	7 311,89	0,00	6 093,24	0,00	0,00	0,00
Celkom		6093,24	1218,65	7 311,89	0,00	6 093,24	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Budova materskej školy

EČO

Miesto

Ipeľ. Predmostie, p.č.: 220/2

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracovateľ

PROSPECT, spol. s r.o.

IČO

IČ DPH

34 107 100

SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

15.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	5 241,75	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stážené podmienky	0,00	
4		Montáž	851,49	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 093,24	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis							23 Súčet 7, 12, 19-22			6 093,24
Objednávateľ							24 DPH 20,00 % z 6 093,24			1 218,65
Dátum a podpis							25 Cena s DPH (r. 23-24)			7 311,89
Zhotoviteľ							E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis							26 Dodávky zadávateľa			0,00
							27 Kízavá doložka			0,00
							28 Zvýhodnenie + -			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Budova materskej školy	EČO	
Názov časti	Modernizácia vykurovania a prípravy TUV	Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	15.05.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 241,75	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	851,49	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	**M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 093,24	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	6 093,24	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 6 093,24	1 218,65	
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 311,89	
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objekt: S001 - Budova materskej školy

Časť: Modernizácia vykurovania a prípravy TÚV

Objednávateľ:

Zhovieľiteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 093,24

0,000

735 - Vykurovacie telesá

3 325,02

0,000

34	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m ²	24,310	1,73	42,06	0,000
35	735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	9,000	3,27	29,43	0,000
36	735159512	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. vrátane termost. hlavíc	súbor	9,000	29,80	268,20	0,000
37	484530740	Teleso vykurovacie doskové KORAD 22K H900 L 900	kus	1,000	242,72	242,72	0,000
38	484530770	Teleso vykurovacie doskové KORAD 22K H900 L1200	kus	2,000	316,82	633,64	0,000
39	484530800	Teleso vykurovacie doskové KORAD 22K H900 L1500	kus	2,000	370,23	740,46	0,000
40	484530830	Teleso vykurovacie doskové KORAD 22K H900 L1800	kus	3,000	411,69	1 235,07	0,000
41	551212160	Ventil termostatický radiátorový	kus	9,000	12,62	113,58	0,000
42	998735101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,272	69,90	19,01	0,000
43	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,272	3,11	0,85	0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

2 768,22

0,000

44	767995107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	kg	372,550	1,69	629,61	0,000
45	553000020	Oceľové konštrukcie oceľový rošt s oceľovým rebrikom	kg	372,550	5,66	2 108,63	0,000
46	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,391	72,64	28,40	0,000
47	998767194	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,391	4,05	1,58	0,000

Celkom

6 093,24

0,000